PENDIENTE DEL TERRENO

N

0 10 20 30 40 50

metros - Escala 1:1.000 (A1)

- < 0,3 % plano: apozamiento
- 0,3 – 0,5 % escurre lento
- 0,5 – 1,0 % escurre
- 1,0 – 2,0 % buena
- > 2,0 % fuerte (taludes/caminos)

SIMBOLOGÍA

- Canal propuesto (ancho ∝ área aportante)
- Dren de charco a la red
- Salida / descarga (S#)
- Charco / depresión > 5 cm (P#)
- Punto más bajo (predio / interior)
- Sentido de escurrimiento
- Zanja BT/MT existente (no excavar)
- Cruce canal-zanja: excavar a mano
- Curva de nivel c/0,5 m (fina c/0,1 m)

SISTEMAS DE DRENAJE (salidas)

Sist.	Área ha	Tronco m	Caída m	Pend. %	Exc. máx m
S1	6.27	527	2.38	0.45	0.87
S2	2.46	312	2.58	0.83	0.91
S3	2.19	179	2.34	1.31	0.92
S4	0.48	142	1.56	1.11	1.15
S5	1.09	214	2.65	1.24	0.37
S6	0.97	130	2.19	1.69	0.31
S7	0.25	7	0.27	3.88	0.25

CHARCOS PRINCIPALES

Charco	Área m²	Prof. máx m	Vol. m³	Drena a
P1	1514	0.58	348	S3
P2	2432	0.27	315	S2
P3	1091	0.63	300	S2
P4	1583	0.23	205	S1
P5	517	0.17	53	-
P6	253	0.16	23	S1
P7	193	0.19	22	S4
P8	294	0.10	21	-
P9	183	0.18	19	S1
P10	203	0.10	15	S3

NOTAS

1. Terreno: vuelo dron 05-08-2026 (ODM, 201 M ptos), suelo entre mesas; nivelado contra vuelo RTK 21-05-2025. Cotas relativas ±0,10 m. Pendiente media 0,17 % al E.
2. Canales = rutas de flujo con área aportante ≥ 1500 m². Rasante: prof. mín. 0.25 m, pend. mín. 0.3 %. 'Exc. máx' = corte necesario en el tronco.
3. Charcos: depresiones > 5 cm tras rellenar el modelo.
4. Ajustar trazado a pasillos entre mesas y caminos; no excavar bajo mesas ni junto a pilotes.
5. Cruces con zanjas BT/MT: ubicar cable antes de excavar.
6. Verificar receptor aguas abajo de cada salida.

PRELIMINAR - para replanteo y validación en terreno.

PMGD AGUAS CLARAS - 2025.2.7

Pudahuel, RM · Obton / iEnergia

PENDIENTES Y DRENAJE SUPERFICIAL

Canales potenciales, charcos y punto más bajo

Plano: AGS-PLA-DRN-01

Rev. A · 13-11-2026 · Formato A1

Coord. WGS84 UTM 19S (EPSG:32719)